
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9, Roboty budowlane w za	212300-9, Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
-----------------------------------	--

NAZWA INWESTYCJI: DOM POKAHALNY

ADRES INWESTYCJI: UL. CZERWONEGO KRZYŻA 7
22-200 WŁODAWA

NAZWA INWESTORA: Muzeum - Zespół Synagogałny we Włodawie

ADRES INWESTORA: ul. Czerwonego Krzyża 7
22-200 Włodawa

DATA OPRACOWANIA: 2020-12-28

WYKONAWCA:

INWESTOR:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, lastryko, wykładzina PCV	m2		
	0.2	27,72	m2	27,720	
	0.3	3,34	m2	3,340	
	0.4	1,79	m2	1,790	
	0.5	6,22	m2	6,220	
	0.6	3,43	m2	3,430	
	0.7	3,40	m2	3,400	
	0.9	12,52	m2	12,520	
	0.10	12,82	m2	12,820	
	Schody	15,87 + 2,76	m2	18,630	
	1.3	17,37	m2	17,370	
	1.4	8,38	m2	8,380	
	1.6	28,17	m2	28,170	
				RAZEM	143,790
2 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów - parkiet	m2		
	0.8	13,45	m2	13,450	
				RAZEM	13,450
3 d.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
	0.2	1,30 * 2,10 * 0,28	m3	0,764	
	0.6	1,43 * 4,34 * 0,12 + 0,95 * 2,05 * 0,25	m3	1,232	
	0.7	1,43 * 4,34 * 0,12 + 0,95 * 2,05 * 0,25	m3	1,232	
	1.6	8,95 * 0,12	m3	1,074	
				RAZEM	4,302
4 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 wraz z demontażem drzwi	m2		
		0,60 * 2,05 * 5	m2	6,150	
		0,80 * 2,05 * 3	m2	4,920	
		1,30 * 2,20 * 1	m2	2,860	
		1,40 * 2,20 * 1	m2	3,080	
		0,70 * 2,05 * 1	m2	1,435	
		0,80 * 2,05 * 5	m2	8,200	
				RAZEM	26,645
5 d.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie gruzu betonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3		
		poz.1 + poz.3	m3	148,092	
				RAZEM	148,092
7 d.1		Koszty utylizacji i składowania materiałów z rozbiórki	t		
		poz.3	t	4,302	
				RAZEM	4,302
2		Roboty budowlane			
2.1		Parter			
2.1.1		Ściany			
8 d.2.1. 1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub замуrowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
	wymiana stolarki	3	m3	3,000	
	0.6, 0.7	0,95 * 0,12 * 0,25 * 2	m3	0,057	
	0.2	1,30 * 2,10 * 0,28	m3	0,764	
				RAZEM	3,821

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.2.1. 1	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe systemowe płyta HPL gr. 3 cm	m2		
		6,50 * 2	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
10 d.2.1. 1	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		4 * 1,20	m	4,800	
				RAZEM	4,800
2.1.2		Podłoża posadзки			
11 d.2.1. 2	KNKRB 2 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m2		
	0.2	27,72	m2	27,720	
	0.3	3,34	m2	3,340	
	0.4	1,79	m2	1,790	
	0.5	6,22	m2	6,220	
	0.6	3,43	m2	3,430	
	0.7	3,40	m2	3,400	
	0.8	13,45	m2	13,450	
				RAZEM	59,350
12 d.2.1. 2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm	m2		
	0.4	1,79	m2	1,790	
	0.8	13,45	m2	13,450	
				RAZEM	15,240
13 d.2.1. 2	KNR 0-39 0115-02	Uszczelnienie powierzchni poziomych z wkładką z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą	m2		
	0.6	3,43	m2	3,430	
	0.7	3,40	m2	3,400	
				RAZEM	6,830
14 d.2.1. 2	NNRNKB 6 2806-05	Posadзки jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - detal wg. opisu architektury	m2		
	0.6	3,43	m2	3,430	
	0.7	3,40	m2	3,400	
				RAZEM	6,830
15 d.2.1. 2	NNRNKB 6 2806-05 analogia	Posadзки z kamienia naturalnego w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - detal wg. opisu architektury	m2		
		35,09	m2	35,090	
				RAZEM	35,090
16 d.2.1. 2	NNRNKB 6 2809-04	Cokoliki na zaprawach klejowych z kamienia naturalnego w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m		
		30,96 + 13,03	m	43,990	
				RAZEM	43,990
17 d.2.1. 2	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z kamienia naturalnego na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - detal. wg opisu architektury	m2		
		15,87 + 2,76	m2	18,630	
				RAZEM	18,630
18 d.2.1. 2	KNR 2-02s 1113-02	Posadзки z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu wraz z listwami przypodłogowymi	m2		
	0.4	1,79	m2	1,790	
	0.8	13,45	m2	13,450	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,240
19 d.2.1. 2	KNR 2-02 1111-08	Cyklinowanie, olejowanie posadzek drewnianych - renowacja parkietu	m2		
	0.1	69,87	m2	69,870	
	0.9	12,52	m2	12,520	
	0.10	12,82	m2	12,820	
				RAZEM	95,210
2.1.3		Tynki, okładziny, roboty malarskie			
20 d.2.1. 3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły - naprawa ubytków po wymianie stolarki drzwiowej, pomieszczenia łazienek	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
21 d.2.1. 3	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie powierzchni pionowych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą	m2		
		7,45 * 1 + 7,63 * 1	m2	15,080	
				RAZEM	15,080
22 d.2.1. 3	KNR 2-02u2 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej	m2		
	0.6	7,45 * 2,50	m2	18,625	
	0.7	7,63 * 2,50	m2	19,075	
				RAZEM	37,700
23 d.2.1. 3	NNRNKB 11 2030-01	Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym	m2		
	0.6	3,43	m2	3,430	
	0.7	3,40	m2	3,400	
				RAZEM	6,830
24 d.2.1. 3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi z gruntowaniem	m2		
	0.1	69,87 + 34,52 * 4,35	m2	220,032	
	0.2	27,72 + 23,31 * 4,34	m2	128,885	
	0.3	3,34 + 9,10 * 4,34	m2	42,834	
	0.4	1,79 + 5,25 * 2,50	m2	14,915	
	0.5	6,22 + 10,12 * 4,34	m2	50,141	
	0.8	13,45 + 15,11 * 4,34	m2	79,027	
	0.9	12,52 + 14,42 * 4,31	m2	74,670	
	0.10	12,82 + 14,57 * 4,33	m2	75,908	
				RAZEM	686,412
2.1.4		Balustrady			
25 d.2.1. 4	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach wg. detalu architektonicznego	m		
		13,80	m	13,800	
				RAZEM	13,800
2.1.5		Stolarka			
26 d.2.1. 5	KNR 2-22 0903-05 analogia	Drzwi drewniane zdobione rozwierane jednoskrzydłowe osadzone w ościeżach murowanych wg. detalu architektonicznego: - 60x205 - 1 szt. - 80x205 - 3 szt. - 90x205 - 2 szt. - 130x220 - 1 szt. - 140x220 - 1 szt.	szt.		
		8	szt.	8,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,000
2.2		Poddasze			
2.2.1		Ściany			
27 d.2.2. 1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
	wymiana stolarki	3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
2.2.2		Stropy, podłóża, posadzki			
28 d.2.2. 2	KNKRB 2 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m2		
	1.3	17,37	m2	17,370	
	1.4	8,38	m2	8,380	
	1.6	28,17	m2	28,170	
				RAZEM	53,920
29 d.2.2. 2	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm	m2		
	1.4	8,38	m2	8,380	
	1.6	28,17	m2	28,170	
				RAZEM	36,550
30 d.2.2. 2	NNRNKB 6 2806-05 analogia	Posadzki z kamienia naturalnego w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - detal wg. opisu architektury	m2		
	1.3	17,37	m2	17,370	
				RAZEM	17,370
31 d.2.2. 2	NNRNKB 6 2809-04	Cokoliki na zaprawach klejowych z kamienia naturalnego w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m		
	1.3	16,57	m	16,570	
				RAZEM	16,570
32 d.2.2. 2	KNR 2-02s 1113-02	Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych rulonowych klejonych do podkładu wraz z listwami przypodłogowymi	m2		
	1.4	8,38	m2	8,380	
	1.6	28,17	m2	28,170	
				RAZEM	36,550
33 d.2.2. 2	KNR 2-02 1111-08	Cyklinowanie, olejowanie posadzek drewnianych - renowacja parkietu	m2		
	1.1	42,94	m2	42,940	
	1.2	26,05	m2	26,050	
	1.7	24,21	m2	24,210	
				RAZEM	93,200
2.2.3		Tynki, okładziny ściennie, roboty malarskie			
34 d.2.2. 3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły - naprawa uszkodzeń po wymianie stolarki drzwiowej	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
35 d.2.2. 3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży z gruntowaniem	m2		
	1.1	42,94 + 24,40 * 2,10 <hśr>	m2	94,180	
	1.2	26,05 + 20,28 * 2,10 <hśr>	m2	68,638	
	1.3	17,37 + 32,27 * 2,50 <hśr>	m2	98,045	
	1.4	8,38 + 9,67 * 2,10 <hśr>	m2	28,687	
	1.6	28,17 + 19,26 * 2,10 <hśr>	m2	68,616	

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1.7	24,21 + 18,49 * 2,10 <hśr>	m2	63,039	
				RAZEM	421,205
2.2.4		Stolarka			
36 d.2.2. 4	KNR 2-22 0903-05 analogia	Drzwi drewniane zdobione rozwierane jednoskrzydłowe osadzone w ościeżach murowanych wg. detalu architektonicznego: - 80x205 - 5 szt.	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000