

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Kosikowski Architektura Radosław Kosikowski ul. Ceramiczna 34B 22-100 Chełm		
TEMAT OPRACOWANIA:	REMONT WNĘTRZA DOMU POKAHALNEGO W MUZEUM - ZESPÓŁ SYNAGOGALNY WE WŁODAWIE.		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Dz. ewid. nr 646/6 ul. Czerwonego Krzyża 7 22-200 Włodawa 061 901_1.0001		
INWESTOR:	Muzeum - Zespół Synagogałny we Włodawie, ul. Czerwonego Krzyża 7 22-200 Włodawa		
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	IX		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		
DATA OPRACOWANIA:	GRUDZIEŃ 2019		
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Tomasz Muzyka	LUB/0032/PWOE/14	<i>mgr inż. Tomasz Muzyka</i> Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami/budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. LUB/0032/PWOE/14
Sprawdzający:	inż. Lesław Muzyka	420/Lb/2001	INŻYNIER ELEKTRYK <i>Lesław Muzyka</i> Upr. bud. 52/Tbg/89 Upr. proj. 420/Lb/2001

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Spis zawartości	2
2. Załączniki formalno-prawne.....	3
2.1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.....	3
2.2. Uprawnienia budowlane projektanta	4
2.3. Zaświadczenie o przynależności projektanta do LOIIB	6
2.4. Uprawnienia budowlane sprawdzającego	7
2.5. Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do LOIIB.....	8
3. Opis techniczny.....	9
3.1. Przedmiot i zakres opracowania	9
3.2. Podstawa opracowania	9
3.3. Zasilanie i rozdział energii	10
3.3.1. Zasilanie obiektu.....	10
3.3.2. Pomiar energii elektrycznej	10
3.3.3. Wyłącznik główny	10
3.3.4. WLZ.....	10
3.4. Opis rozwiązań projektowych.....	10
3.4.1. Rozdzielnice	10
3.4.2. Instalacja gniazd 230V, wypustów 1-fazowych	10
3.4.3. Instalacja gniazd 230V DATA	11
3.4.4. Instalacja oświetlenia ogólnego	11
3.4.5. Instalacja oświetlenia ekspozycyjnego	11
3.4.6. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	12
3.4.7. Instalacja oświetlenia zewnętrznego.....	12
3.4.8. Instalacja strukturalna.....	12
3.4.9. System sygnalizacji pożaru SSP	13
3.4.10. Instalacja alarmowa.....	13
3.4.11. Ochrona przeciwprzepięciowa	13
3.4.12. Instalacja odgromowa	13
3.4.13. Ochrona przeciwporażeniowa	13
3.4.14. Instalacja połączeń wyrównawczych	13
3.5. Uwagi końcowe.....	14
4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.....	15

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Instalacja elektryczna wewnętrzna - oświetlenie. Rzut przyziemia	rys. nr E-01
2. Instalacja elektryczna wewnętrzna - oświetlenie. Rzut poddasza	rys. nr E-02
3. Instalacja elektryczna wewnętrzna - gniazda. Rzut przyziemia	rys. nr E-03
4. Instalacja elektryczna wewnętrzna - gniazda. Rzut poddasza	rys. nr E-04

**OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ**

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – *Prawo budowlane* (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz 695 z późn.zm.)

OŚWIADCZAM

Że projekt budowlany:

Nazwa Projektu: ***Remont wnętrza Domu Pokahalnego w Muzeum - Zespół Synagogałny we Włodawie.***

Adres obiektu: **Dz. ewid. nr 646/6
ul. Czerwonego Krzyża 7
22-200 Włodawa**

Inwestor: **Muzeum - Zespół Synagogałny we Włodawie
ul. Czerwonego Krzyża 7
22-200 Włodawa**

Branża: **Elektryczna**

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:.....
mgr inż. Tomasz Muzyka
upr. LUB/0032/PWOE/14

Sprawdzający:.....
inż. Lesław Muzyka
upr. Bud. 420/Lb/2001



LUBELSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 27 maja 2014 r.

LOIIB.OKK.7131/87-7132/87/14

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm./, § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm./, po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz MUZYKA

magister inżynier

urodzony dnia 24 lutego 1987 r. w Janowie Lubelskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0032/PWOE/14

*do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych*

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwozie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek

dr inż. Bolesław Horyński

Członek

mgr inż. Maria Kosler

Przewodniczący

dr inż. Andrzej Pichla

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Muzyka
Kolonja Zamek 101,
23-310 Modliborzyce

2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a



**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

Pan Tomasz MUZYKA

I. Na mocy art.12 ust.1 pkt.1 – 5 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objętym w/w specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- projektowania, sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

bez ograniczeń

II. Na mocy § 15 ust. 1 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm./, niniejsze uprawnienia uprawniają:


- do projektowania i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi takimi jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
- sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności objętej niniejszymi uprawnieniami.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Członek
dr inż. Bolesław Horyński

Członek
mgr inż. Maria Kosler

Przewodniczący
dr inż. Andrzej Pichla



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1YQ-75V-KIP *

Pan Tomasz Muzyka o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0175/14
adres zamieszkania Kolonia Zamek 101, 23-310 Modliborzyce
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Znak: ABU.OU.7342/105/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt. 5, ust 3 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /tekst jednolity w Dz.U.00.106.1126/ oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.95.8.38/, w związku z art. 104 § 1 i 2 KPA /tekst jednolity w Dz.U.00.98.1071 z późn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku **Pana Lesława Jerzego Muzyki** z dnia 31.10.2000 r., wobec złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-

Pan Lesław Jerzy MUZYKA
inżynier elektryk

ur. dnia 17 kwietnia 1956 r. w Janowie Lubelskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 420/Lb/2001

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

Uzasadnienie

Przeprowadzone postępowanie administracyjne wykazało, że **Pan Lesław Jerzy Muzyka**:

1. Spełnił warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazał wymaganą praktykę zawodową niezbędną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności;
2. Złożył egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyższego, decyzją niniejszą postanowiono jak na wstępie.

Od decyzji niniejszej służy wniesienie odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Lesław Jerzy Muzyka
Zamek Kolonia 101
23-320 Modliborzyce
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



[Signature]
Zup. Wojewody Lubelskiego
mgr inż. arch. *[Signature]* Józefowski
Dyrektor
Wydziału Architektury Budownictwa i Urbanistyki



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VCD-PC5-NXG *

Pan Lesław Muzyka o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1726/01
adres zamieszkania Kol. Zamek 101, 23-310 Modliborzyce
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Domu Pokahalnego zlokalizowany na dz. ewid. nr 646/6 w miejscowości Włodawa przy ul. Czerwonego Krzyża 7.

Zakres projektu obejmuje:

- budowę wyłącznika głównego
- budowę wewnętrznej linii zasilającej WLZ
- rozdzielnicę główną RG
- instalację gniazd wtyczkowych 230V, wypustów 3-fazowych
- instalację gniazd wtyczkowych 230V DATA
- instalację oświetlenia ogólnego
- instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- instalację oświetlenia zewnętrznego
- instalację okablowania strukturalnego
- ochronę przeciwprzepięciową
- ochronę przeciwporażeniową
- instalację połączeń wyrównawczych

3.2. Podstawa opracowania

- Prace inwentaryzacyjne projektanta
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku z późniejszymi zmianami)
- Polska Norma numer: PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje
- Polska Norma numer: PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym
- Polska Norma numer: PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym
- Polska Norma numer: PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
- Polska Norma numer: PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. „Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
- Polska Norma numer: PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5:54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
- Polska Norma numer: PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
- PN-EN 50173-1:2018 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne;

- PN-EN 50173-1:2018 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne;
- PN-EN 50173-2:2018 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Pomieszczenia biurowe;
- PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków;
- **Rozporządzenie CPR (ang. *Construction Products Regulation*)** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
- Polska Norma numer: PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenie.

3.3. Zasilanie i rozdział energii

3.3.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie energetyczne realizowane będzie istniejącym przyłączem kablowym zalicznikowym typu YAKY 4x120mm².

3.3.2. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej – bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy zainstalowany w budynku Synagogi Wielkiej

3.3.3. Wyłącznik Główny Prądu

W rozdzielnicy głównej budynku należy zamontować rozłącznik, np. FRX 125A z cewką wzrostową umożliwiającą odłączenie zasilania po wciśnięciu przycisku p.poż zlokalizowanego przy drzwiach wejściowych. Przycisk połączyć z cewką wyzwacza wzrostowego przewodem HDGs 2x1,5mm².

3.3.4. WLZ

Wewnętrzna linię zasilającą od złącza kablowego na budynku do rozdzielnicy głównej RG projektuje się kablem bezhalogenowym o niskiej emisji dymów N2XH-J 5x35mm² w rurze ochronnej DVK 75. Kabel układać w posadzce budynku. Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonać w złączu kablowym. Punkt rozdziału skutecznie uziemić.

3.4. Opis rozwiązań projektowych

3.4.1. Rozdzielnica główna

Istniejącą tablicę rozdzielczą należy zdemontować w całości. Projektowaną rozdzielnicę główną RG, zlokalizować w pomieszczeniu 0.3. Rozdzielnica podtynkowa o prądzie znamionowym minimum 160A. Rozdzielnicę należy zamontować zgodnie z rysunkiem E-03 na wysokości 1,3m od poziomu podłogi. Rozdzielnicę RG wyposażać:

- rozłącznik trójpolowy z cewką wzrostową;
- ograniczniki przepięć;
- wyłączniki różnicowo-prądowe;
- wyłączniki nadprądowe jednobiegunowe;
- wyłączniki nadprądowe trójbiegunowe;

3.4.2. Instalacja gniazd 230V, wypustów 1-fazowych

Instalację gniazd wtyczkowych 230V ogólnego przeznaczenia wykonać jako podtynkową i podposadzkową przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm² (450/750V) w rurkach karbowanych RKGS.

Obwody gniazdowe zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu AC, P302 25A, P312 B16 i prądzie zadziałania 30mA oraz wyłącznikami nadprądowymi S301 B16.

Stosować gniazda wtykowe ze stykami ochronnymi. Wysokość montażu gniazd 0,3m, poziomu podłogi. Na jednym obwodzie nie powinno być więcej jak dziesięć wypustów gniazdowych.

Przewody zasilające należy prowadzić w linii prostej. Nie prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych przewodów od okien, drzwi, sufitu i podłogi zachować zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002. Trasę przewodów uzgadniać z Konserwatorem Zabytków

Instalację gniazd wtykowych 230V oraz wypustów 3-fazowych przedstawiono na rys. E-03 i E-04.

3.4.3. Instalacja gniazd 230V DATA

Instalację gniazd wtyczkowych 230V DATA do zasilania obwodów komputerowych wykonać jako podtynkową i podposadzkową przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm² (450/750V) w rurkach karbowanych RKGS. Obwody gniazdowe zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu A, P302 25A, P312 B16 i prądzie zadziałania 30mA oraz wyłącznikami nadprądowymi S301 B16.

Stosować gniazda wtykowe ze stykami ochronnymi. Wysokość montażu gniazd 0,3m, poziomu podłogi w pomieszczeniach biurowych. Z jednego obwodu można zasilić pięć stanowisk komputerowych.

Przewody zasilające należy prowadzić w linii prostej. Nie prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych przewodów od okien, drzwi, sufitu i podłogi zachować zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002. Trasę przewodów uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.

Instalację gniazd wtykowych 230V oraz wypustów 3-fazowych przedstawiono na rys. E-03 i E-04.

3.4.4. Instalacja oświetlenia ogólnego

Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodami typu N2XH-J 3(4)x1,5mm² (450/750V) w rurkach karbowanych RKGS układanych podtynkowo. Obwody oświetleniowe zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi P302 25A, i prądzie zadziałania 30mA oraz wyłącznikami nadprądowymi S301 C10.

Łączniki lokalizować na wysokości 1,3m mierząc od poziomu podłogi.

Przewody zasilające należy prowadzić w linii prostej. Nie prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych przewodów od okien, drzwi, sufitu i podłogi zachować zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002. Trasę przewodów uzgadniać z Konserwatorem Zabytków

Instalację oświetlenia ogólnego przedstawiono na rys. E-01 i E-02.

3.4.5. Instalacja oświetlenia ekspozycyjnego

Instalację oświetlenia ekspozycyjnego wykonać przewodami typu N2XH-J 5x2,5mm² (450/750V), N2XH-J 3x1,5mm² w rurkach karbowanych RKGS układanych podtynkowo. Obwody oświetleniowe zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo-prądowym, P304 25A i prądzie zadziałania 30mA oraz wyłącznikami nadprądowymi S303 C16.

Łączniki lokalizować na wysokości 1,3m mierząc od poziomu podłogi.

Oświetlenie ekspozycyjne projektuje się przy użyciu opraw LED 27W o skupionej wiązce światła montowane na szynie trójfazowej. Szynę trójfazową w zależności od pomieszczenia montować bezpośrednio do sufitu lub przy użyciu zawiesi linkowych

Załączanie poszczególnych obwodów oświetleniowych realizowane będzie przy pomocy wyłączników na ścianie

Przewody zasilające należy prowadzić w linii prostej. Nie prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych przewodów od okien, drzwi, sufitu i podłogi zachować zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002. Trasę przewodów uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.

3.4.6. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano w ciągach komunikacyjnych – korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia wystawowe, biurowe

Do zasilania opraw używać przewodów kabelkowych N2XH-J 3x1,5mm². Obwody zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi S301 B10.

Zwrócić należy uwagę, aby oprawa oświetlenia awaryjnego była zasilana z tej samej fazy co oprawy oświetlenia ogólnego danego pomieszczenia.

W projekcie zastosowano oprawy z wiązkami światła dla strefy otwartej oraz korytarzowej. Czas działania opraw po zaniku napięcia wynosi jedną godzinę.

Zgodnie z wytycznymi projektowania oświetlenia awaryjnego oraz normą PN-EN 1838:2013-11 oprawy należy montować:

- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego
- w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony
- w pobliżu każdej zmiany poziomu
- obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa
- przy każdej zmianie kierunku
- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy
- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego
- w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy
- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego

Minimalne natężenie oświetlenia wzdłuż drogi ewakuacyjnej o szerokości 2m nie powinno być mniejsze niż 1lx.

Rozmieszczenie opraw oraz szczegółowe parametry zawarte są na rys. E-01 i E-02

3.4.7. Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Nad drzwiami wejściowymi do budynku wykonać oświetlenie zewnętrzne przewodami typu N2XH-J 3x1,5mm²(450/750V) w rurkach karbowanych RKGS układanych podtynkowo. Obwody oświetleniowe zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi P302 25A, i prądzie zadziałania 30mA oraz wyłącznikami nadprądowymi S301 B10.

Przewody zasilające należy prowadzić w linii prostej. Nie prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych przewodów od okien, drzwi, sufitu i podłogi zachować zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002. Trasę przewodów uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.

Instalację oświetlenia zewnętrznego przedstawiono na rys. E-01

3.4.8. Instalacja strukturalna

Sieć komputerową oraz instalację telefoniczną wykonać przewodami ekranowanymi typu F/FTP kat 6_A o paśmie przenoszenia 500MHz w osłonie trudnopalnej typu LSZH

Instalację telefoniczną i sieć komputerową należy sprowadzić do szafy LAN znajdującej się w pomieszczeniu 0.10. Szafę LAN wyposażać w niezbędne urządzenia służące do poprawnego działania systemu.

Do szafy LAN doprowadzić kabel telekomunikacyjny od skrzynki TP znajdującej się w korytarzu przy drzwiach wejściowych od ulicy Czerwonego Krzyża.

Stosować ekranowane gniazda RJ45 kat. 6_A

Przewody należy prowadzić w linii prostej. Nie prowadzić przewodów w liniach ukośnych. Odległości prowadzonych przewodów od okien, drzwi, sufitu i podłogi zachować zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002. Trasę przewodów uzgadniać z Konserwatorem Zabytków.

Rozmieszczenie gniazd logicznych i telefonicznych przedstawia rys. E-03 i E-04

3.4.9. System sygnalizacji pożaru SSP

Budynek jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru SSP. System składa się z linii dozorowych, czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów optyczno-akustycznych. Centrala systemu POLON 4000 znajduje się w pomieszczeniu 0.10.

Do zasilania centrali, należy wyprowadzić sprzed wyłącznika głównego budynku przewód N2XH-J 3x2,5mm² (450/750V). Na etapie wykonawstwa należy skoordynować pracę systemu z wyłącznikiem głównym budynku Domu Pokahalnego.

3.4.10. Instalacja alarmowa

Budynek jest wyposażony w instalację alarmową firmy Satel. Przy drzwiach wejściowych znajduje się bezprzewodowy manipulator LCD, natomiast w pomieszczeniach są rozmieszczone czujki alarmowe. W pomieszczeniu 0.10 zamontowana jest centrala alarmowa, do której należy doprowadzić zasilanie przewodem N2XH-J 3x1,5mm² (450/750V). z rozdzielniczy głównej.

3.4.11. Ochrona przeciwprzepięciowa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i instalacji przed skutkami przepięć zastosowano ochronę w tym zakresie.

W rozdzielniczy głównej RG zastosowano 4-biegunowy ochronnik przepięć DEHNshield TNS 255 typu I+II. Dla ochrony urządzeń elektronicznych zaleca się zastosować ograniczniki przepięć typu III w bezpośredniej bliskości chronionego urządzenia, którego napięciowy poziom ochrony U_p jest mniejszy od znamionowego napięcia udarowego U_w chronionego urządzenia.

3.4.12. Instalacja odgromowa

Budynek Domu Pokahalnego posiada nową instalację odgromową i nie podlega ona modernizacji w niniejszym opracowaniu.

3.4.13. Ochrona przeciwporażeniowa

Instalacja elektryczna w Domu Pokahalnym będzie pracować w układzie TN-C-S. W złączu kablowym zaprojektowano rozdział przewodu PEN na przewód ochronny PE i neutralny N.

Jako ochronę przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przy pomocy wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym. Stanowią one także ochronę uzupełniającą.

3.4.14. Instalacja połączeń wyrównawczych

Obok rozdzielni projektuje się główną szynę wyrównawczą GSU. Główną magistralę połączeń wyrównawczych wykonać przewodem N2XH-J 1x16mm².

Miejscowymi połączeniami wyrównawczymi należy objąć:

- kanały wentylacyjne,,
- przewody ochronne PE,
- wszystkie części przewodzące obce jednocześnie dostępne, o ile ich instrukcja użytkowania nie stanowi inaczej

3.5. Uwagi końcowe

Całość wykonać zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami.

Wszystkie instalacje prowadzić w miarę możliwości po istniejących trasach oraz każdorazowo przebieg kabli i przewodów konsultować z Konserwatorem Zabytków.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji wykonać sprawdzenie odbiorcze instalacji zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008

- sprawdzić ciągłość obwodów instalacji elektrycznej;
- sprawdzić rezystancję izolacji poszczególnych obwodów;
- sprawdzić impedancję pętli zwarcia jednofazowego;
- wykonać pomiar rezystancji uziemienia;
- sprawdzić test wyłącznika różnicowo-prądowego;

Zachować wymagany odstęp instalacji elektrycznej od innych instalacji

Przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą.

Wszystkie elementy użyte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach , a nie ujęte w opisie winne być traktowane tak, jakby były użyte w obu.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługi do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewniać utrzymanie założonych parametrów.

Wykonawca może proponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.

Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis , rysunki,) a zdaniem

Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania

Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji instalacji objętych niniejszym opracowaniem projektowym winny posiadać niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i świadectwa sanitarne.

Opracował: mgr inż. Tomasz Muzyka

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT ENERGETYCZNYCH

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Remont wnętrza Domu Pokahalnego
w Muzeum - Zespół Synagogalny we
Włodawie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Dz. nr ewid. 646/6
ul. Czerwonego Krzyża 7
22-200 Włodawa

INWESTOR: Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie
ul. Czerwonego Krzyża 7
22-200 Włodawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Kosikowski Architektura Radosław Kosikowski
ul. Ceramiczna 34B
22-100 Chełm

SPORZĄDZIŁ: mgr inż. Tomasz Muzyka
upr. bud. LUB/0032/PWOE/14
Kolonia Zamek 101
23-310 Modliborzyce

I. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego.

Projekt obejmuje wykonanie niżej wykazanych prac:

- roboty przygotowawcze
- wymianę złącza kablowego
- wewnętrzną linię zasilającą
- montaż rur osłonowych na kablach
- montaż urządzeń w rozdzielniczy elektrycznej
- montaż instalacji oświetlenia podstawowego
- montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
- montaż instalacji gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia
- montaż instalacji gniazd wtyczkowych DATA
- montaż instalacji strukturalnej
- montaż przewodów i kabli pomiędzy poszczególnymi elementami systemów
- wykonanie pomiarów i prób pomontażowych

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Wykaz na podstawie projektu zagospodarowania działki

III. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Ukształtowanie terenu nie stwarza utrudnienia w pracy sprzętu i ludzi.

Największe zagrożenie mogą spowodować prace w pobliżu urządzeń pod napięciem i prowadzone na wysokości.

IV. Przewidywalne zagrożenia podczas realizacji robót.

- upadek pracownika z wysokości,
- uderzenia pracownika przy rozładunku materiałów,
- uderzenie spadającymi przedmiotami z wysokości,
- porażenie prądem elektrycznym,
- urazy podczas obsługi sprzętu budowlanego.

V. Instruktaż pracowników.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych przeprowadzić należy jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne /instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Powinno ono zapoznawać pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy i regulaminach z zasadami bhp oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy /instruktaż stanowiskowy powinien zapoznawać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku .

Szkolenie okresowe w zakresie BHP powinno być przeprowadzone co najmniej raz na trzy lata.

VI. Środki zapobiegawcze.

- **prace na wysokościach**
do prac wykonywanych na wysokości np. przy montażu opraw oświetleniowych należy stosować rusztowania z podestami i barierkami ochronnymi. Należy uważać na możliwość spadających przedmiotów z podestu.
- **prace pod napięciem/ w pobliżu napięcia**
przy pracach wykonywanych pod napięciem należy używać narzędzi izolowanych oraz rękawic elektroizolacyjnych, okularów ochronnych
- **urządzenia i sprzęt budowlany**
urządzenia i sprzęt budowlany powinien posiadać osłony na częściach ruchomych np. piły, szlifierki, betoniarki, wyciągi, agregaty. Podłączenie sprzętu i usuwanie awarii elektrycznej powinien wykonać elektryk z odpowiednimi kwalifikacjami.

VII. Pierwsza pomoc

Na budowie urządzić punkt pierwszej pomocy wyposażony w apteczkę i w wykaz numerów telefonów alarmowych.

VIII. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych

Rozdzielnie prądu oraz inne urządzenia elektryczne będą posiadać tablice ostrzegawcze informujące o niebezpieczeństwie porażenia prądem. Sporządzić protokoły pomiarowe ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim dla urządzeń na placu budowy.

IX. Ogólne zalecenia

Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie i przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikom na budowie nie wolno spożywać alkoholu.

Pracownicy na terenie budowy powinni być ubrani:

- w kaski ochronne,
- odzież ochronną
- w okulary lub przyłbice ochronne np. w przypadku cięcia bruzd w ścianach,
- nauszники ochronne
- w rękawice ochronne,
- w obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osób do tego uprawnionych, z zachowaniem warunków zawartych w polskich przepisach i normach budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń (DTR).